

## Adviezen en technische instructies PVC systemen

All In Floorsystems streeft er altijd naar om bij u een prachtige vloersysteem te realiseren. Om dit zo goed mogelijk voor elkaar te krijgen vragen wij het volgende vooraf goed door te nemen. Zodat u weet wat u van ons kunt verwachten en wat wij verwachten van u.

### INDIEN DE ONDERVLOER WORDT GEEGALISEERD

- In de week voor het egaliseren mogen er geen vochtige stoffen in de woning worden aangebracht. Denk hierbij aan spachtel en spuitwerk.
- De temperatuur in de ruimte dient tussen de 15 en 20 graden te zijn.
- Zorg dat de ruimte geheel leeg is en de vloer vrij van verf en kalkresten. Er mogen geen spijkers of ander los bouw materiaal op de dekvloer aanwezig zijn. Veeg en zuig uw vloer dus goed van tevoren.
- Meerprijs schuren en stofzuigen van een vervuilde dekvloer € 2,50/m<sup>2</sup>. Soms is een andere primer nodig door de vervuiling € 4,50/m<sup>2</sup>.
- Als wij leggen op plavuizen en tegelvloeren moeten die drukvast zijn. Dit voorkomt scheuren in de toekomst. U dient voordat wij bij u langs komen de tegelvloer gestofzuigd te hebben en daarna ontvet met ammoniak en afgedweild.
- Bij het egaliseren met egaline is er een gemiddelde droogtijd van 36 uur bij 3 mm en bij 5mm is dat 48 uur.
- Een etmaal na het egaliseren mag er over de egaline gelopen worden. De vloer dient echter wel vrij te blijven van beschadigingen door bijvoorbeeld zware gereedschappen, trappen, kasten of tafels en mag zeker niet afgedekt worden.
- Bij een betonnen dekvloer met vezels moet er indien nodig een tweede keer geëgaliseerd te worden. Hiervoor worden extra kosten aan u doorberekend. Of uw betonnen dekvloer vezels bevat kunt u navragen aan uw aannemer.
- De goten van een ingefreesde vloerverwarming worden bij voorkeur afgesmeerd met repmortel. Als de ingefreesde vloerverwarming niet goed is afgesmeerd bestaat er de kans dat wij een tweede keer moeten egaliseren. Hiervoor worden extra kosten doorberekend.
- Er moet een vaste trap aanwezig zijn wanneer wij op een verdieping werken. Ook dient er stromend water te zijn voor het egaliseren.
- Dekvloeren moeten droog blijven en trekvast zijn.
- De kruipruimte onder de vloer moet altijd geventileerd zijn.
- Binnendeuren en eventuele keukenplinten verwijderen zodat wij de vloer overal netjes kunnen plaatsen. Uiteraard kunnen wij deze ook verwijderen echter zijn wij niet aansprakelijk voor evt. schade aan deuren/schilderwerk.
- Egaliseren maakt de vloer vlakker en fijner van structuur en zal kleinere oneffenheden weghalen of verminderen. De vloer zal echter nooit volledig waterpas worden.

### HEEFT U VLOERVERWARMING ?

- Bij nieuwbouw met een nieuwe vloerverwarming neemt u het opstartprotocol in acht (duurt circa twee weken).
- 2 Dagen voor aanvang egaliseren dient de vloerverwarming te zijn uitgeschakeld. Houdt wel rekening met de minimale temperatuur van 15 graden. De ruimte kunt u eventueel verwarmen met (elektrische) straalkachels.
- Als de pvc-vloer gelegd is mag u na 3 dagen de vloerverwarming aanzetten. Begin op de laagste stand en ga elke dag met 1 graad omhoog tot de gewenste temperatuur.
- Zorg dat uw installatie goed staat afgesteld. Maximale watertemperatuur 33 graden. Maximale vloertemperatuur 27 graden.

### WIE OF WAT HET EERST ?

#### Hierbij de meest logische volgorde bij installaties

- Het is aan te bevelen dat de vloer gerealiseerd kan worden voordat de keuken wordt geplaatst.
- Is de keuken al geïnstalleerd dient u er rekening mee te houden dat wij tot aan of om de poten heen moeten werken en dat in ieder geval de plinten verwijderd zijn.
- De vloermaterialen worden meestal twee dagen voor het leggen geleverd. Plaats dan de geleverde vloer in een aangrenzende ruimte waar het gelegd moet worden. Indien de vloer geleverd wordt voordat er geëgaliseerd is kunt u de vloer tijdelijk plaatsen in bijvoorbeeld de badkamer of een andere verwarmde en droge ruimte.
- De schilder/stukadoor: als deze voor ons komen dienen ze evengoed de dekvloeren af te dekken en geheel schoon te houden. De dekvloer moet minimaal 1 week voor het leggen droog zijn.
- Wanneer wij de vloer schuren en/of stofzuigen kan dat stof doen opwaaien. Bij het egaliseren gebruiken wij een spijkerkrol en dat kan som rolspettertjes geven.
- Geen risico lopen? Dan schilderen/behangen na het plaatsen van de pvc-vloer.
- Nadat de vloer gelegd is is het verstandig om binnen 6 uur na oplevering de vloer af te doen met een vochtige doek, dit om eventuele lijmresten te verwijderen.
- Wij zullen zo netjes mogelijk te werk gaan.
- Wanneer er plinten worden geplaatst adviseren wij dit te doen nadat de vloer is gelegd. Hou er rekening mee dat plinten nooit overal exact zullen aansluiten op de wand en vloeren zullen dan moeten worden afgekit .
- Plinten worden geleverd met folie of één laag grondverf en één laag RAL9010 afgelakt, maar moeten nog wel gezaagd worden om ze te plaatsen. Hierdoor kunnen binnenhoeken, buitenhoeken, overgang van de ene plint naar de andere zichtbaar zijn. Wij zullen ze zo netjes mogelijk plaatsen echter het mooiste eindresultaat met plinten behaal je door ze na het plaatsen af te lakken.

- Als de plinten al voor ons geplaatst zijn dan zullen wij de pvc-vloer zo netjes mogelijk tegen de plinten aan gaan plaatsen. De vloer wordt ongeveer 2mm van de plint af gelegd. Wij adviseren om dit hierna af te kitten.
- Over een reeds gelegde vloer mag gelopen worden. Hou er wel rekening mee dat de vloer de eerste 72 uur echter niet belast mag worden door bijvoorbeeld zware meubels en gereedschappen.
- Zorg voor voldoende ruimte in uw planning, alles te krap plannen brengt veel stress met zich mee.

#### WAT KAN EN MAG U VERWACHTEN VAN UW PVC VLOER?

- Pvc-vloeren hebben een hoge slijtvastheid, krasvastheid, maatvastheid en kleurechtheid. Echter bestaat 100% slijtvast, krasvast, maatvast en kleurecht niet. Hierdoor zal ook uw pvc-vloer sporen van gebruik gaan krijgen.
- Pvc vloeren hebben een krimptolerantie van 0,2 %. Ook al is dit minimaal er kunnen kiertjes tussen de planken komen.
- Hoe langer de pvc-vloer is die u heeft uitgezocht hoe groter een eventueel krimpnaadje kan en mag zijn.
- Is uw vloer door omstandigheden toch zwaar beschadigd? Bij de meeste pvc-vloeren kunnen wij heel eenvoudig 1 strook vervangen. Wij kunnen dit voor u doen tegen een geldende vergoeding.
- Bescherm uw vloer tegen fel zonlicht d.m.v. zonwering.

#### WAT MAG U VERDER VAN ONS VERWACHTEN ?

- Wij werken zo netjes mogelijk. Zullen altijd ons afval opruimen, maar nemen ons afval niet mee.
- Wij komen onze afspraken na.

#### WAT WIJ VAN U VERWACHTEN .

- Dat u deze adviezen en legvoorwaarden goed doorgelezen heeft en deze opvolgt en dat u bij vragen contact met ons opneemt.
- Indien u zich niet aan deze voorwaarden houdt kunnen wij mogelijk niet leggen/egaliseren. Omdat we dan wel minimaal een applicateur hebben gereserveerd moeten wij een dagvergoeding van € 300,- aan u doorberekenen.
- Mochten er na afloop vragen of opmerkingen zijn kunt u deze mailen naar [info@AllInfloorsystems.nl](mailto:info@AllInfloorsystems.nl).
- Als u tevreden bent met de vloer en hoe het gelegd is, zou u dan een reactie en/of recensie willen plaatsen op Facebook of op onze website?

#### INMEETSERVICE

Het is mogelijk om uw vloeroppervlakte te laten inmeten door een medewerker van All In Floorsystems, hierbij krijgt u direct advies over de optimale ondervloer en/of het egaliseren. De kosten van deze service zijn € 50,-. Hiermee voorkomt u dat er te weinig vierkante meters of een verkeerde ondervloer wordt geleverd. Ook kunnen wij de ondergrond controleren. Daarnaast vertelt de servicemedewerker u direct hoeveel millimeter er geëgaliseerd dient te worden. Dit voorkomt dat u achteraf voor onvoorziene meerkosten komt te staan (3 millimeter extra egalisatie heeft een meerprijs van € 12,- per vierkante meter). Indien u geen gebruik wenst te maken van deze service, dan zal een eventuele extra laag egaline besproken worden bij het aanbrengen van de initiële laag. Zonder deze service zijn wij niet verantwoordelijk voor eventuele meerkosten. U dient dan zelf het juiste aantal vierkante meters te berekenen.

#### ALGEMENE VOORWAARDEN

Als aanvulling op deze adviezen en instructies gelden onze Algemene Verkoop Voorwaarden die we u kunnen/zullen verstrekken.